



Wijziginger d.d. 12-12-2012

Wijz.	Omschrijving
A	Schaar heftafel vervallen
B	4 palen vervallen, zie A
C	Definitieve paallengte
D	Kolom / poer toegevoegd t.p.v. as 7-F

Palenplan

PREFABBETON PAAL VIERKANT 220 X 220 MM

Palen	Inhoud -/- ret.punt (m)	Aanvoerlengte paal (m)	Maximale paalbelasting (kN)	Aantal (stuks)
⊞	10,00	9,50	455	144
⊠	10,00	9,50	455	769

Referentiepunt = NAP
Palen onder vloer bedrijfsruimte op hoogte heien



Uitvoering volgens, de V.B.T. 1986 (NEN5950), V.B.U. 2002 (NEN6722), en de Eurocode 2									
Beton		Betonstaal			Cement		Beugels		
Sterkteklasse	C20/25	Staalkwaliteit	B500B		CEM I / B 32,5 R of		Als aangegeven		
Gevolgklasse	1				CEM III / B 42,5 N				
Constructie-klasse	Betondekking (mm)							Toeslagen (mm)	
	Milieuklasse XC0	Milieuklasse XC1	Milieuklasse XC2/XC3	Milieuklasse XC4	Milieuklasse XD1/XS1	Milieuklasse XD2/XS2	Milieuklasse XD3/XS3	Nauwerkt opervlak	Stort op oneffen opervlak
S3: C_{NOM} [$C_{MIN,DUR}$ + C_{DEV}] (plaat/wand)	15	15	25	30	35	40	45	+5	+5
S4: C_{NOM} [$C_{MIN,DUR}$ + C_{DEV}] (standaard)	15	20	30	35	40	45	50	+5	+5

Milieuklasse XA en XF van invloed op betonsamenstelling, t.b.v. dekking maatgevende XC, XD of XS milieuklasse aan houden

MAATVOERING IN HET WERK BEPALEN IN OVERLEG MET DE DIRECTIE

INGENIEURSBURO RIJNDERS
Graslaan 31 1761 LN Anna Paulowna
tel. 0223-523745 fax 0223-523769

werk:	12.90	datum:	03-12-2012
gel.:	01	formaat:	A2+
schaal:	1 : 100	blad:	01

Opdrachtgever: Kapiteyn Beheer bv, Postbus 3 1760 AA Arna Paulowna

Project: Vergroten van bedrijfsruimte aan de Middenweg 65a te Breezand

Onderdeel: Constructietekening Palenplan deel 2

A	12-12-2012
B	
C	
D	

C02

677659_1356079178134_12-110
_C02-Wijz_A - Constructieve
veiligheid.pdf

0012